



PWiK OSTRÓDA Sp. z o.o.
Tyrowo 104, 14-100 Ostróda
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod numerem KRS 47351
NIP 741-000-38-75, REGON 511005186
Kapitał zakładowy wynosi 12.306.000,00 PLN

Dział Sieci Wod.-Kan.
Ul. Stapińskiego 17, 14-100 Ostróda
tel. 89 670 99 27, 89 670 99 22 f. 89 646 71 43

Ostróda, dnia 18.06.2021r

PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 11/2021/TS

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Ostródy przy wykorzystaniu technologii bezwykopowej rękawa z włókna szklanego utwardzanego na miejscu przy wykorzystaniu promieni UV.

Pytanie nr 1:

Na podstawie udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji postępowania oraz przeprowadzonej wizji lokalnej i wykonanych pomiarów stwierdzamy, iż występują rozbieżności w zakresie średnic kanałów i ich długości co obrazuje poniższa tabela:

Ulica	Średnica	Długość z dokumentacji	Długość po pomiarach
Pieniężnego	200	357,00	323,90
	150	-	36,80
Słowackiego	450/300	-	120,50
	250	290,00	88,50
	200	-	161,30
	150	21,00	21,50
Grunwaldzka	200	204,00	151,10
	250	-	54,3
		872,00	957,90

Odpowiedź nr 1:

Na podstawie pytania wykonawcy zaktualizowano długości i średnice kanałów przeznaczonych do bezwykopowej renowacji sieci kanalizacji sanitarnej:

- ul. Pieniężnego: ok. 37 mb, średnica kanału Ø150, materiał: kamionka
ok. 324 mb, średnica kanału Ø200, materiał: kamionka
- ul. Grunwaldzka, ok. 151 mb, średnica kanału Ø200, materiał: kamionka
ok. 54 mb, średnica kanału Ø250
- ul. Słowackiego: ok. 21 mb, średnica kanału Ø150, materiał: kamionka
ok. 82 mb, średnica kanału Ø200, materiał: kamionka
ok. 88 mb, średnica kanału Ø250, materiał: kamionka
ok. 120 mb, kanał jajowy betonowy o wymiarach wewnętrznych 300/430



PWiK OSTRÓDA Sp. z o.o.
Tyrowo 104, 14-100 Ostróda
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod numerem KRS 47351
NIP 741-000-38-75, REGON 511005186
Kapitał zakładowy wynosi 12.306.000,00 PLN

Dział Sieci Wod.-Kan.

Ul. Stapińskiego 17, 14-100 Ostróda
tel. 89 670 99 27, 89 670 99 22 f. 89 646 71 43

Łącznie: 877 mb, w tym:

Średnica kanału Ø150: 58 mb

Średnica kanału Ø200: 557 mb

Średnica kanału Ø250: 142 mb

Kanał jajowy betonowy o wymiarach wewnętrznych 300/430: 120 mb.

z poważaniem


KIEROWNIK
DZIAŁU SIECI WOD.-KAN.
mgr inż. Paweł Sarnecki