



Ostróda, dnia 23.10.2025r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/2025/TE

I. ZAMAWIAJĄCY

PWiK Ostróda Sp. z o.o.
Tyrowo 104
14-100 Ostróda

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

- 1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę prywatnej infrastruktury światłowodowej pomiędzy pięcioma studniami głębinowymi, a Stacją Uzdatniania Wody, zlokalizowanymi na terenie Gminy Ostróda oraz Gminy Miejskiej Ostróda.**

Specyfikacja zamówienia:

Obiekt: Gmina Miejska Ostróda, gmina Ostróda, Stacja Uzdatniania Wody 21-go Stycznia 34

Zakres prac/dostawy/roboty budowlane:

1. Projekt trasy kablowej światłowodu jednomodowego (SM, 12J, typ G.652.D) o łącznej długości ok. 3 km.
2. Projekt kanalizacji teletechnicznej z rur HDPE 40 mm, wraz z przepustami, studniami kablowymi, oznaczeniami trasy oraz opisem technologii wykonania.
3. Dobór osprzętu pasywnego (mufy, przełącznice, złącza SC/APC, zapasy techniczne, itp.).
4. Sporządzenie profili podłużnych trasy oraz planów sytuacyjnych w skali umożliwiającej uzgodnienia branżowe.
5. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót.
6. Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).
7. Przekazanie dokumentacji w 3 egz. papierowych oraz w wersji elektronicznej (PDF + DWG).

Wymagania techniczne:

- Kabel: światłowód jednomodowy 12J w powłoce HDPE.
- Kanalizacja: rura HDPE 40 mm, z możliwością przeciągnięcia kabla zapasowego.
- Trasa kablowa prowadzona wzdłuż dróg lokalnych oraz terenów ROD Jedność z minimalną głębokością ułożenia 0,6 m.
- Złącza: SC/APC, z oznaczeniem i rezerwą.
- Studzienki kablowe co max. 500 mb.



Zakres prac po stronie Wykonawcy:

- uzyskanie aktualnych map do celów projektowych,
- uzyskanie zgody na zaprojektowanie i wybudowanie sieci światłowodowej na poszczególnych działkach wchodzących w zakres opracowania. Zgoda ma być wyrażona w formie pisemnej – z załącznikiem graficznym w postaci mapy sytuacyjno-wysokościowej obrazującej uzgodniony przebieg projektowanej sieci światłowodowej. Załącznik graficzny do oświadczenia winien być tożsamy z projektowanym przebiegiem sieci podlegającym uzgodnieniom ZUD,
- uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, warunków technicznych, decyzji oraz opracowanie i złożenie odpowiednich wniosków na podstawie których możliwe będzie uzyskanie decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych,
- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,
- bieżące uzgadnianie i współpraca podczas opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej,
- uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego opracowanego projektu sieci światłowodowej przed złożeniem dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych,
- projekt budowlany opracować w 3 egzemplarzach. Opracowanie należy również dostarczyć Zamawiającemu w wersji elektronicznej w plikach pdf, a część graficzną projektu w plikach dwg, dgn lub dxf,
- wszystkie opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z potrzebami Zamawiającego oraz przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji sieci

Zakres prac po stronie Zamawiającego:

- bieżące uzgadnianie i współpraca podczas opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej

Studnia głębinowa nr 1 (1) działka 254/2 Gmina Ostróda Obręb Kajkowo 12,
Studnia głębinowa nr 2 (2) działka 167/11 Gmina Ostróda Obręb Kajkowo 12,
Studnia głębinowa nr 3 (3) działka 225/14 Gmina Ostróda Obręb Kajkowo 12,
Studnia głębinowa nr 4 (4) działka 40/3 Miasto Ostróda Obręb 0007,
Studnia głębinowa nr 5 (5) działka 52/13 Miasto Ostróda Obręb 0007,
Stacja Uzdatniania Wody ul. 21-go Stycznia 34 (23) – działka 158/25 Miasto Ostróda Obręb 8

Zamawiający przedstawia preferowaną trasę infrastruktury światłowodowej wraz z lokalizacją ujęć wody oraz SUW – załącznik nr 2.

Możliwość wykonania wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia robót: marzec 2026r



Dodatkowe informacje

- Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Dostarczy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub opracowanie dokumentacji projektowej, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
- W ciągu ostatnich 5 lat zrealizowali co najmniej 3 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem, charakterem i złożonością podobną do niniejszego przedmiotu zamówienia na podstawie referencji,
- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub cena ta będzie rażąco niska.

Osoba do kontaktu:

Informacje dotyczące realizacji zamówienia udziela:		
Mateusz Dąbrowski	t. +48 691 093 825	e-mail: m.dabrowski@pwik.ostroda.pl

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być stworzona na podstawie wytycznych niniejszego zapytania oraz powinna zawierać wyspecyfikowane informacje o których mowa w przedmiocie zamówienia.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres m.dabrowski@pwik.ostroda.pl; poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Tyrowo 104, 14-100 Ostróda do dnia 18.11.2025r. do godz. 09:00.

2. Otwarcie ofert w dniu 18.11.2025r. o godz. 12:00, o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Oferentów drogą telefoniczną.

V. OCENA OFERTY

Zamawiający dokona wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów: **Cena – 100 %**

VI. ZAŁĄCZNIKI

- Wzór formularza ofertowego,
- Mapa preferowanej trasy świątłowodowej.