



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Sp. z o.o.

Tyrowo 104, 14 – 100 OSTRÓDA

Tel. (89) 670 99 00 Fax (89) 6467143

BNP Paribas Bank Polska Nr 19 2030 0045 1110 0000 0094 7550

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod numerem KRS 0000047351,

NIP 741-000-38-75, REGON 511005186.

Kapitał zakładowy wynosi 20.027.000,00 PLN

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZY OGŁOSZENIA NR 13/2026/TO

Ostróda, dnia 11.05.2026 r.

Dotyczy: **ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 13/2026/TO „Kamerowanie studni głębinowych oraz ustalenie stanu technicznego otworu studziennego”.**

Zamawiający, PWiK Ostróda Sp. z o.o. w Tyrowie, Tyrowo 104, 14-100 Ostróda udziela odpowiedź na pytanie dotyczące treści zakresu zamówienia:

1. Zasilanie (energia elektryczna): W zapytaniu wskazano, że Zamawiający udostępni energię elektryczną. Prosimy o doprecyzowanie, jakimi zabezpieczeniami/przyłączami dysponują Państwo przy obudowach studni (np. gniazda siłowe 32A / 63A) oraz jak daleko od głowic znajdują się punkty wpięcia? Jest nam to potrzebne do doboru odpowiedniego okablowania do naszego zestawu pompowego.

Odpowiedź PWiK Ostróda: Poniżej zestawienie sposobów zasilania:

<i>Studnia nr</i>	<i>Obecność zasilania</i>	<i>Sposób podłączenia</i>	<i>Odległość studni od zasilania (m)</i>
1	Tak	Gniazdo 3f 32A oraz Gniazdo 1f 16A	5
2	Tak	Gniazdo 3f 32A oraz Gniazdo 1f 16A	5
3	Tak	Gniazdo 3f 32A oraz Gniazdo 1f 16A	5
4	Tak	Lista zaciskowa 32A oraz Gniazdo 1f 16A	5
5	Tak	Lista zaciskowa 32A oraz Gniazdo 1f 16A	5
6a	Tak	Lista zaciskowa 32A oraz Gniazdo 1f 16A	5
7a	Tak	Lista zaciskowa 32A oraz Gniazdo 1f 16A	5
8	Nie	(zasilanie ze studni 6a)	70
1	Tak	Lista zaciskowa 32A oraz Gniazdo 1f 16A	5
2	Tak	Lista zaciskowa 32A oraz Gniazdo 1f 16A	5

2. Demontaż i montaż pomp: Zgodnie z dokumentacją, Zamawiający w uzgodnionym terminie usunie zainstalowane pompy głębinowe ze studni. Proszę o jednoznaczne potwierdzenie, czy ponowny montaż pomp eksploatacyjnych po zakończeniu naszej diagnostyki i dezynfekcji leży również po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź PWiK Ostróda: Zamawiający po zakończeniu diagnostyki i dezynfekcji otworu przez Wykonawcę samodzielnie zamontuje pompę.



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Sp. z o.o.

Tyrowo 104, 14 – 100 OSTRÓDA

Tel. (89) 670 99 00 Fax (89) 6467143

BNP Paribas Bank Polska Nr 19 2030 0045 1110 0000 0094 7550

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod numerem KRS 0000047351,

NIP 741-000-38-75, REGON 511005186.

Kapitał zakładowy wynosi 20.027.000,00 PLN

3. Harmonogram i wyłączenia studni: Prace mają nie zakłócać dostaw wody dla SUW. Czy pod kątem utrzymania ciągłości dostaw dopuszczają Państwo możliwość wyłączenia i diagnozowania dwóch sąsiadujących ze sobą studni tego samego dnia? Znacznie usprawniłoby to harmonogram pracy naszych brygad.

Odpowiedź PWiK Ostróda: Dopuszczamy diagnostykę dwóch sąsiadujących studni. Rozpoczęcie kamerowania kolejnej studni będzie uzależnione od uzyskania prawidłowego wyniku badania mikrobiologicznego wody po przeprowadzeniu dezynfekcji.

4. Średnice rur w studniach: W udostępnionej Tabeli nr 1 brakuje informacji o średnicach rur okładzinowych i filtracyjnych w poszczególnych studniach. Prosimy o podanie tych średnic, bez tego nie będziemy w stanie bezbłędnie dobrać zestawu pomp pomiarowych ani odpowiednich głowic kamer.

Odpowiedź PWiK Ostróda: Poniżej zestawienie.

Studnia	rura okładzinowa fi (mm)	rura filtracyjna fi (mm)
1	508	300
2	508	250
3	508	150
4	508	250
5	508	250
6a	508	356/298
7a	406	245
8	400	280